RÉFECTION DE LA CENTRALE EDF

A KEMBS (67)



Description du chantier

Réalisation selon demande de conduits de ventilation d'amenée et d'extraction d'air en panneaux silico-calcaire de type PROMATECT L500 posés mécaniquement y compris conception et mise en place de manchons et clapets Coupe Feu.

Réalisation de l'ensemble des supportages nécessaires en barres HILTI pour les conduits horizontaux.

Contraintes de chantier :

- adaptation des gaines au matériel déjà en place (tel que les ventilateurs d'extraction)

- Complexité de la mise en œuvre liée aux grandes envergures et à la nécessité dans certains cas du port d'EPI particuliers

Découvrez la suite sur notre site internet ...

Le savoir-faire mis en place

PLÂTRERIE, ISOLATION ET PLAFONDS

Maître d'ouvrage
EDF UP EST (sous-traitant de DESENFUM'EST)

Maître d'oeuvre
EDF DPIH

Montant estimatif des travaux
26 K€

Années de réalisation
2015

N° chantier
S 15-063

WEREYSTENGER
Tous les savoir-faire du plâtre et du staff

CONTACTEZ-NOUS
Pour une étude de votre projet.

STRASBOURG
+33 3 90 40 46 10
+33 3 90 40 46 19

GUNSBACH
+33 3 89 77 31 71
+33 3 89 77 09 82

PARIS
+33 3 90 40 46 10
+33 3 90 40 46 19