

RÉFECTION DE LA CENTRALE EDF

A KEMBS (67)



Description du chantier

Réalisation selon demande de conduits de ventilation d'amenée et d'extraction d'air en panneaux silico-calcaire de type PROMATECT L500 posés mécaniquement y compris conception et mise en place de manchons et clapets Coupe Feu.

Réalisation de l'ensemble des supportages nécessaires en barres HILTI pour les conduits horizontaux.

Contraintes de chantier :

- adaptation des gaines au matériel déjà en place (tel que les ventilateurs d'extraction)
- Complexité de la mise en œuvre liée aux grandes envergures et à la nécessité dans certains cas du port d'EPI particuliers

Découvrez la suite sur notre site internet ...

Le savoir-faire mis en place



PLÂTRERIE, ISOLATION
ET PLAFONDS

Maître d'ouvrage

EDF UP EST (sous-traitant de
DESENFUM'EST)

Maître d'oeuvre

EDF DPIH

Montant estimatif des travaux

26 K€

Années de réalisation

2015

N° chantier

S 15-063