

CITE MUSICALE DÉPARTEMENTALE DE L'ILE SEGUIN (CIMU)

A BOULOGNE-BILLANCOURT (92)



Description du chantier

Dans l'Auditorium, prévu pour des manifestations majoritairement non amplifiées, réalisation du plafond ondulé réfléchissant d'environ 1 200 m², d'une masse surfacique supérieure à 100 kg/m².

La solution utilisée pour ce projet a été la confection d'une première coque en staff en arrière de laquelle une masse complémentaire de plâtre a été projetée.

La coque en staff a été réalisée en atelier, en plâtre haute dureté, au moyen de moules reproduisant l'inverse de l'ondulation. 500 pièces en staff d'environ 3 m² ont été fabriquées par nos

Découvrez la suite sur notre site internet ...

Le savoir-faire mis en place



DÉCORATION

Maître d'ouvrage

DEPARTEMENT DES
HAUTS-DE-SEINE (sous-traitant
de Bouygues Construction)

Maître d'oeuvre

Shigeru Ban Architects Europe &
Jean de Gastines Architectes

Montant estimatif des travaux

1 M€

Années de réalisation

2015 - 2016

N° chantier

S 14-175